



ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลหนองบัว

บันทึกข้อความ

ที่

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อ
ท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๓)ฯ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ ๙๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๔ แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ
ชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณ จำนวน ๒,๒๑๖,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของ
งานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๒,๒๑๙,๑๑๔.๘๘ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทแปดสิบแปด
สตางค์) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางเต็มเดือน ไกรเทพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนากร วิเศษสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน์)

(นางสมแสน ปานรัตน์)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว


(นางสมแสน ปานรัตน์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

ต่อที่บันทึกที่ ๘๕/๒๕๖๔

(นางสมแสน ปานรัตน์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

๑๙ เม.ย. ๖๔

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม
บริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๓)ฯ
วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางเต็มเดือน ไกรเทพ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง/ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน		
๒.	นายธนากร วิเศษสิงห์	กรรมการกำหนดราคากลาง/ นายช่างโยธาชำนาญงาน		
๓.	นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน์	กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ/ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อที่ระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม
บริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๓)ฯ
วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

.....

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....

**รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม
บริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๓)ฯ**
วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางเต็มเดือน ไกรเทพ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง/หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
๒. นายธนากร วิเศษสิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง/นายช่างโยธาชำนาญงาน
๓. นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน์ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ/จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นางเต็มเดือน ไกรเทพ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ ๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณจำนวน ๒,๒๑๖,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๒

นางเต็มเดือน ไกรเทพ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่อง เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

- วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงต้องทำการกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ขอเชิญ นายธนากร วิเศษสิงห์ ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง/นายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กรรมการท่านอื่นๆทราบ
- ราคากลางคิดโดยใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ,พาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ และจากการสืบราคา จึงได้ราคากลาง ณ ปัจจุบันที่จะใช้ในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นเงิน -๒,๒๑๙,๑๑๔.๘๘ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดที่แจกให้กรรมการทุกท่านแล้ว

นายธนากร วิเศษสิงห์

กรรมการกำหนดราคากลาง

นางเต็มเดือน ไกรเทพ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบ
คณะกรรมการท่านใดจะดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงราคาในส่วน
ใดบ้างและมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นางเต็มเดือน ไกรเทพ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือแก้ไขปรับปรุงราคา เป็นอันว่าคณะกรรมการ
กำหนดราคากลางได้ร่วมกันกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคสล.
และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม
บริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง คือ-๒,๒๑๙,๑๑๔.๘๘ บาท
(สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)
เป็นราคาที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบจึงเห็นสมควรใช้ราคานี้
เป็นราคากลางในการก่อสร้าง ขอมติที่ประชุมด้วยคะ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์


ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน์)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเต็มเดือน ไกรเทพ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว

คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว คสล. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว

และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,216,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.

และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,219,114.88 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เต็มเดือน ไกรเทพ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

7.2 ภัทรารวรรณ สัตยกาญจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

7.3 ธนากร วิเศษสิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ธนากร วิเศษสิงห์

10 เมษายน 2564 15:31:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อ ค.ส.ล. ยาว 150 เมตร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างรื้อ ค.ส.ล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รื้อ ค.ส.ล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองบัว อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้างฐานราก,เสา,คาน,เอ็นทับหลัง		รวม					274,147.23
2	งานตะแกรงเหล็กกรวด		รวม					55,448.10
3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ		รวม					82,948.50
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							412,543.83
1	งานโครงสร้างฐานราก,เสา,คาน,เอ็นทับหลัง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานดินชุด	37.700	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,712.50	4,712.50
	- ทราดยาบบรองพื้น	1.120	ลบ.ม.	322.42	361.11	91.00	101.92	463.03
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.900	ลบ.ม.	1,201.52	1,081.36	398.00	358.20	1,439.57
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	13.500	ลบ.ม.	1,287.94	17,387.19	306.00	4,131.00	21,518.19
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	273.000	กก.	21.38	5,836.74	4.10	1,119.30	6,956.04
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	159.500	กก.	20.37	3,249.01	4.10	653.95	3,902.97
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1,335.000	กก.	21.48	28,675.80	3.30	4,405.50	33,081.30
	- ลวดผูกเหล็ก	53.000	กก.	28.04	1,486.12	0.00	0.00	1,486.12
	- งานไม้แบบ คัด 80 %	196.400	ลบ.ฟ.	420.56	82,597.98	0.00	0.00	82,597.98
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ	73.650	ลบ.ฟ.	485.98	35,792.42	0.00	0.00	35,792.43
	- ค่าแรงไม้แบบ	245.500	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	32,651.50	32,651.50
	- ตะปู	61.000	กก.	29.60	1,805.60	0.00	0.00	1,805.60
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมผืน ขนาด0.18x0.18 ม.ยาว8.00ม.	6.000	ท่อน	1,040.00	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
	- ค่าแรงตอกเสาเข็ม	1.000	L.S	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	- รื้อถอนรื้อเดิมออก พร้อมขนไปกอง	1.000	L.S	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อ ค.ส.ล. ยาว 150 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกรการจ้างก่อสร้างรื้อ ค.ส.ล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รื้อ ค.ส.ล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	รวมค่างานโครงสร้างฐานราก,เสา,คาน,เอ็นทับหลัง		- -	4,879.29	184,513.33	42,564.50	89,633.87	274,147.23	
2	งานตะแกรงเหล็กฉีกรื้อ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ศก. 1 1/2" หนา 2.0 มม.	450.000	ม.	46.58	20,961.00	0.00	0.00	20,961.00	
	- ลวดตาข่ายถักแบบดาสีเหลี่ยมขนาด 10 มม. 2 นิ้ว ลวด 3 มม.	135.000	ตร.ม.	86.50	11,677.50	120.00	16,200.00	27,877.50	
	- ทาสีน้ำมัน	68.850	ตร.ม.	58.00	3,993.30	38.00	2,616.30	6,609.60	
	รวมค่างานตะแกรงเหล็กฉีกรื้อ		- -	191.08	36,631.80	158.00	18,816.30	55,448.10	
3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก	85.500	ตร.ม.	122.00	10,431.00	65.00	5,557.50	15,988.50	
	- ฉาบปูนเรียบผิวผนังและโครงสร้าง	270.000	ตร.ม.	75.00	20,250.00	95.00	25,650.00	45,900.00	
	- งานทาสีผนัง	270.000	ตร.ม.	44.00	11,880.00	34.00	9,180.00	21,060.00	
	รวมค่างานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ		- -	241.00	42,561.00	194.00	40,387.50	82,948.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำรูปตัวยู									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8									
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองบัว	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี	แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว									
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่									
หน่วย : บาท										
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
1	วางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 148 เมตร		รวม					346,670.39		
2	งานฝารวางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 290 ฝ		รวม					84,257.89		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							430,928.28		
1	วางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 148 เมตร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- งานดินขุด	109.670	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	10,857.33	10,857.33		
	- ทราดยาบบรองพื้น	12.950	ลบ.ม.	322.42	4,175.33	91.00	1,178.45	5,353.79		
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.180	ลบ.ม.	1,201.52	6,223.87	398.00	2,061.64	8,285.51		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	35.520	ลบ.ม.	1,287.94	45,747.62	306.00	10,869.12	56,616.75		
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	1,034.520	กก.	21.38	22,118.03	4.10	4,241.53	26,359.57		
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	263.440	กก.	20.37	5,366.27	4.10	1,080.10	6,446.37		
	- ลวดผูกเหล็ก	38.480	กก.	28.04	1,078.97	0.00	0.00	1,078.98		
	- งานไม้แบบ คัด 80 %	253.370	ลบ.ฟ.	420.56	106,557.28	0.00	0.00	106,557.29		
	- ไม้คว่ำยึดไม้แบบ คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ	95.020	ลบ.ฟ.	485.98	46,177.81	0.00	0.00	46,177.82		
	- ค่าแรงไม้แบบ	316.720	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	42,123.76	42,123.76		
	- ตะปู	78.440	กก.	29.60	2,321.82	0.00	0.00	2,321.82		
	- เหล็กฉาก 50X50X4มม.	296.000	ม.	67.72	20,045.12	30.67	9,078.32	29,123.44		
	- ทาสีกันสนิม	57.720	ตร.ม.	58.00	3,347.76	35.00	2,020.20	5,367.96		
	รวมค่าวางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 148 เมตร	-	-	3,943.53	263,159.88	1,100.87	83,510.45	346,670.39		
2	งานฝารวางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 290 ฝ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	8.700	ลบ.ม.	1,287.94	11,205.07	306.00	2,662.20	13,867.28		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวางระบายน้ำรูปตัวยู
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศการาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (คตึงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ร้ว คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	121.800	กก.	21.38	2,604.08	4.10	499.38	3,103.46
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	377.000	กก.	20.37	7,679.49	4.10	1,545.70	9,225.19
	- ลวดผูกเหล็ก	14.500	กก.	28.04	406.58	0.00	0.00	406.58
	- งานไม้แบบ คัด 80 %	55.680	ลบ.ฟ.	420.56	23,416.78	0.00	0.00	23,416.78
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ	20.880	ลบ.ฟ.	485.98	10,147.26	0.00	0.00	10,147.26
	- ค่าแรงไม้แบบ	69.600	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	9,256.80	9,256.80
	- ตะปู	17.400	กก.	29.60	515.04	0.00	0.00	515.04
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว	69.600	ม.	205.74	14,319.50	0.00	0.00	14,319.50
	รวมค่างานฝารางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 290 ฝ	- -		2,499.61	70,293.80	447.20	13,964.08	84,257.89

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท้องบัว อำเภอบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ท่อระบายน้ำชนิดเหลี่ยม ยาว 58 เมตรและบ่อพัก 2 บ่อ		รวม					851,602.10	
2	งานฝาบ่อพักคอนกรีต 2 ฝา (1บ่อ)		รวม					2,798.45	
3	งานฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก 2 ฝา (1บ่อ)		รวม					6,385.76	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							860,786.31	
1	ท่อระบายน้ำชนิดเหลี่ยม ยาว 58 เมตรและบ่อพัก 2 บ่อ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานดินขุดและถมกลับ	652.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	64,587.60	64,587.60	
	- งานดินถมตลิ่ง	192.000	ลบ.ม.	144.50	27,744.00	99.00	19,008.00	46,752.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	18.120	ลบ.ม.	322.42	5,842.25	91.00	1,648.92	7,491.17	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	14.500	ลบ.ม.	1,201.52	17,422.04	398.00	5,771.00	23,193.04	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	74.830	ลบ.ม.	1,287.94	96,376.55	306.00	22,897.98	119,274.53	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	2,498.160	กก.	20.37	50,887.51	4.10	10,242.46	61,129.98	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	5,782.760	กก.	21.48	124,213.68	3.30	19,083.11	143,296.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	248.670	กก.	28.04	6,972.70	0.00	0.00	6,972.71	
	- งานไม้แบบ คัด 80 %	330.770	ลบ.ฟ.	420.56	139,108.63	0.00	0.00	139,108.63	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ	124.040	ลบ.ฟ.	485.98	60,280.95	0.00	0.00	60,280.96	
	- ค่าแรงไม้แบบ	413.470	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	54,991.51	54,991.51	
	- ตะปู	103.360	กก.	29.60	3,059.45	0.00	0.00	3,059.46	
	- ทรายหยาบถมข้างและหลังท่อ	281.760	ลบ.ม.	322.42	90,845.05	99.00	27,894.24	118,739.30	
	- เหล็กฉาก 75X75X6มม.	10.800	ม.	156.55	1,690.74	68.50	739.80	2,430.54	
	- ทาสีกันสนิม	3.160	ตร.ม.	58.00	183.28	35.00	110.60	293.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานต่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศการจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ร้ว คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	รวมค่าท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม ยาว 58 เมตรและบ่อพัก 2 บ่อ	-	-	4,499.38	624,626.83	1,335.90	226,975.22	851,602.10
	งานฝาบ่อพักคอนกรีต 2 ฝา (1บ่อ)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	0.180	ลบ.ม.	1,287.94	231.82	306.00	55.08	286.91
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	12.180	กก.	20.37	248.10	4.10	49.94	298.05
	- ลวดผูกเหล็ก	0.360	กก.	28.04	10.09	0.00	0.00	10.09
	- เหล็กฉาก 75X75X6มม.	8.080	ม.	156.55	1,264.92	68.50	553.48	1,818.40
	- ทาสีกันสนิม	2.370	ตร.ม.	58.00	137.46	35.00	82.95	220.41
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว	0.800	ม.	205.74	164.59	0.00	0.00	164.59
	รวมค่างานฝาบ่อพักคอนกรีต 2 ฝา (1บ่อ)	-	-	1,756.64	2,056.98	413.60	741.45	2,798.45
3	งานฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก 2 ฝา (1บ่อ)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เหล็กแบนตัด 100x4.5มม.x6ม.	8.000	ท่อน	439.00	3,512.00	253.20	2,025.60	5,537.60
	- ทาสีกันสนิม	9.120	ตร.ม.	58.00	528.96	35.00	319.20	848.16
	รวมค่างานฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก 2 ฝา (1บ่อ)	-	-	497.00	4,040.96	288.20	2,344.80	6,385.76

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรั้ว ค.ส.ล. ยาว 150 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสส.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว คสส. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 อำเภอ เมืองคำม่วนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างฐานราก,เสา,คาน,เอ็นทับหลัง		รวม					274,147.23	
2	งานตะแกรงเหล็กฉี		รวม					55,448.10	
3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ		รวม					82,948.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								412,543.83	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 412,543.83

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาคาร วิเศษสิงห์

10 เมษายน 2564 15:32:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างฐานราก,เสา,คาน,เอ็นทับหลัง								
	- งานดินขุด	37.700	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,712.50	4,712.50	
	- ทราดยาบรองพื้น	1.120	ลบ.ม.	322.42	361.11	91.00	101.92	463.03	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.900	ลบ.ม.	1,201.52	1,081.36	398.00	358.20	1,439.57	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	13.500	ลบ.ม.	1,287.94	17,387.19	306.00	4,131.00	21,518.19	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	273.000	กก.	21.38	5,836.74	4.10	1,119.30	6,956.04	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	159.500	กก.	20.37	3,249.01	4.10	653.95	3,902.97	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1,335.000	กก.	21.48	28,675.80	3.30	4,405.50	33,081.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	53.000	กก.	28.04	1,486.12	0.00	0.00	1,486.12	
	- งานไม้แบบ คัด 80 %	196.400	ลบ.ฟ.	420.56	82,597.98	0.00	0.00	82,597.98	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ	73.650	ลบ.ฟ.	485.98	35,792.42	0.00	0.00	35,792.43	
	- ค่าแรงไม้แบบ	245.500	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	32,651.50	32,651.50	

ธนาकर วิเศษสิงห์

10 เมษายน 2564 15:32:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ตะปู	61.000	กก.	29.60	1,805.60	0.00	0.00	1,805.60	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	6.000	ท่อน	1,040.00	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	
	- ค่าแรงตอกเสาค้ำ	1.000	L.S	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	- รื้อถอนรั้วเดิมออก พร้อมขนไปกอง	1.000	L.S	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างฐานราก, เสาค้ำ, เอนแท็บหลัง	-	-	4,879.29	184,513.33	42,564.50	89,633.87	274,147.23	
	งานตะแกรงเหล็กฉี								
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ศก. 1 1/2" หนา 2.0 มม.	450.000	ม.	46.58	20,961.00	0.00	0.00	20,961.00	
	-	135.000	ตร.ม.	86.50	11,677.50	120.00	16,200.00	27,877.50	
	ลวดตาข่ายถักแบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3 มม.								
	- ทาสีน้ำมัน	68.850	ตร.ม.	58.00	3,993.30	38.00	2,616.30	6,609.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานตะแกรงเหล็กรีว	-	-	191.08	36,631.80	158.00	18,816.30	55,448.10	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก	85.500	ตร.ม.	122.00	10,431.00	65.00	5,557.50	15,988.50	
	- ฉาบปูนเรียบผิวผนังและโครงสร้าง	270.000	ตร.ม.	75.00	20,250.00	95.00	25,650.00	45,900.00	
	- งานทาสีผนัง	270.000	ตร.ม.	44.00	11,880.00	34.00	9,180.00	21,060.00	
	รวมค่างานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	-	-	241.00	42,561.00	194.00	40,387.50	82,948.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								412,543.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำรูปตัวยู	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัว
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8	อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 148 เมตร		รวม					346,670.39	
2	งานฝารวางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 290 ฝ		รวม					84,257.89	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								430,928.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

430,928.28

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนากร วิเศษสิงห์

10 เมษายน 2564 15:32:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 148 เมตร								
	- งานดินขุด	109.670	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	10,857.33	10,857.33	
	- ทราดยาบรองพื้น	12.950	ลบ.ม.	322.42	4,175.33	91.00	1,178.45	5,353.79	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.180	ลบ.ม.	1,201.52	6,223.87	398.00	2,061.64	8,285.51	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	35.520	ลบ.ม.	1,287.94	45,747.62	306.00	10,869.12	56,616.75	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	1,034.520	กก.	21.38	22,118.03	4.10	4,241.53	26,359.57	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	263.440	กก.	20.37	5,366.27	4.10	1,080.10	6,446.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	38.480	กก.	28.04	1,078.97	0.00	0.00	1,078.98	
	- งานไม้แบบ คัด 80 %	253.370	ลบ.ฟ.	420.56	106,557.28	0.00	0.00	106,557.29	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ	95.020	ลบ.ฟ.	485.98	46,177.81	0.00	0.00	46,177.82	
	- ค่าแรงไม้แบบ	316.720	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	42,123.76	42,123.76	
	- ตะปู	78.440	กก.	29.60	2,321.82	0.00	0.00	2,321.82	

ธนาคาร วิเศษสิงห์

10 เมษายน 2564 15:32:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กฉาก 50X50X4มม.	296.000	ม.	67.72	20,045.12	30.67	9,078.32	29,123.44	
	- ทาสีกันสนิม	57.720	ตร.ม.	58.00	3,347.76	35.00	2,020.20	5,367.96	
	รวมค่าแรงระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 148 เมตร	-	-	3,943.53	263,159.88	1,100.87	83,510.45	346,670.39	
	งานฝารางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 290 ฝ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	8.700	ลบ.ม.	1,287.94	11,205.07	306.00	2,662.20	13,867.28	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	121.800	กก.	21.38	2,604.08	4.10	499.38	3,103.46	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	377.000	กก.	20.37	7,679.49	4.10	1,545.70	9,225.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.500	กก.	28.04	406.58	0.00	0.00	406.58	
	- งานไม้แบบ คัด 80 %	55.680	ลบ.ฟ.	420.56	23,416.78	0.00	0.00	23,416.78	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ	20.880	ลบ.ฟ.	485.98	10,147.26	0.00	0.00	10,147.26	
	- ค่าแรงไม้แบบ	69.600	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	9,256.80	9,256.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	17.400	กก.	29.60	515.04	0.00	0.00	515.04	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว	69.600	ม.	205.74	14,319.50	0.00	0.00	14,319.50	
	รวมค่างานฝารางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 290 ฝา	-	-	2,499.61	70,293.80	447.20	13,964.08	84,257.89	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								430,928.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว คสล. และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อระบายน้ำชนิดเหลี่ยม ยาว 58 เมตรและบ่อพัก 2 บ่อ		รวม					851,602.10	
2	งานฝาบ่อพักคอนกรีต 2 ฝา (1บ่อ)		รวม					2,798.45	
3	งานฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก 2 ฝา (1บ่อ)		รวม					6,385.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								860,786.31	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 860,786.31

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาคาร วิเศษสิงห์

10 เมษายน 2564 15:32:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อระบายน้ำชนิดเหลี่ยม ยาว 58 เมตรและบ่อพัก 2 บ่อ								
	- งานดินขุดและถมกลับ	652.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	64,587.60	64,587.60	
	- งานดินถมตลิ่ง	192.000	ลบ.ม.	144.50	27,744.00	99.00	19,008.00	46,752.00	
	- ทราดยาบบรองพื้น	18.120	ลบ.ม.	322.42	5,842.25	91.00	1,648.92	7,491.17	
	- คอนกรีตยาบบ 1:3:5	14.500	ลบ.ม.	1,201.52	17,422.04	398.00	5,771.00	23,193.04	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	74.830	ลบ.ม.	1,287.94	96,376.55	306.00	22,897.98	119,274.53	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	2,498.160	กก.	20.37	50,887.51	4.10	10,242.46	61,129.98	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	5,782.760	กก.	21.48	124,213.68	3.30	19,083.11	143,296.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	248.670	กก.	28.04	6,972.70	0.00	0.00	6,972.71	
	- งานไม้แบบ คัด 80 %	330.770	ลบ.ฟ.	420.56	139,108.63	0.00	0.00	139,108.63	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ	124.040	ลบ.ฟ.	485.98	60,280.95	0.00	0.00	60,280.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ค่าแรงไม้แบบ	413.470	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	54,991.51	54,991.51	
	- ตะปู	103.360	กก.	29.60	3,059.45	0.00	0.00	3,059.46	
	- ทราดยาบถมข้างและหลังท่อ	281.760	ลบ.ม.	322.42	90,845.05	99.00	27,894.24	118,739.30	
	- เหล็กฉาก 75X75X6มม.	10.800	ม.	156.55	1,690.74	68.50	739.80	2,430.54	
	- ทาสีกันสนิม	3.160	ตร.ม.	58.00	183.28	35.00	110.60	293.88	
	รวมค่าท่อระบายน้ำชนิดเหลี่ยม ยาว 58 เมตรและบ่อพัก 2 บ่อ	-	-	4,499.38	624,626.83	1,335.90	226,975.22	851,602.10	
	งานฝาบ่อพักคอนกรีต 2 ฝา (1บ่อ)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)	.180	ลบ.ม.	1,287.94	231.82	306.00	55.08	286.91	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	12.180	กก.	20.37	248.10	4.10	49.94	298.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	.360	กก.	28.04	10.09	0.00	0.00	10.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กฉาก 75X75X6มม.	8.080	ม.	156.55	1,264.92	68.50	553.48	1,818.40	
	- ทาสีกันสนิม	2.370	ตร.ม.	58.00	137.46	35.00	82.95	220.41	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว	.800	ม.	205.74	164.59	0.00	0.00	164.59	
	รวมค่างานฝาบ่อพักคอนกรีต 2 ฝา (1บ่อ)	-	-	1,756.64	2,056.98	413.60	741.45	2,798.45	
	งานฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก 2 ฝา (1บ่อ)								
	- เหล็กแบนตัด 100x4.5มม.x6ม.	8.000	ท่อน	439.00	3,512.00	253.20	2,025.60	5,537.60	
	- ทาสีกันสนิม	9.120	ตร.ม.	58.00	528.96	35.00	319.20	848.16	
	รวมค่างานฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก 2 ฝา (1บ่อ)	-	-	497.00	4,040.96	288.20	2,344.80	6,385.76	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								860,786.31	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้ว ค.ส.ล. ยาว 150 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสส.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/รั้ว คสส. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบล หินกองบุรี อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว
แบบ ประ. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรั้ว ค.ส.ล. ยาว 150 เมตร	412,543.83	1.3021	537,173.32	
รวมค่าก่อสร้าง				537,173.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 537,173.32 บาท คอ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานรั้ว ค.ส.ล. ยาว 150 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสส.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/รั้ว คสส. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบล ห้องบัว อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				537,173.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 537,173.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำรูปตัวยู
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/รั้ว คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบล หินกองบุรี อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำรูปตัวยู	430,928.28	1.3021	561,111.71	
รวมค่าก่อสร้าง				561,111.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 561,111.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำรูปตัวยู
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/รั้ว คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบล หินกองบุรี อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				561,111.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 561,111.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/รั้ว คสล. และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบล หินกอง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม	860,786.31	1.3021	1,120,829.85	
รวมค่าก่อสร้าง				1,120,829.85	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,120,829.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/รั้ว คสล. และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบล หินกองบุรี อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,120,829.85	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,120,829.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/รั้ว คสล. และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว					
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		3	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรั้ว ค.ส.ล. ยาว 150 เมตร จำนวน 1 หลังละ 537,173.32 บาท	537,173.32	
2	งานรางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 1 หลังละ 561,111.71 บาท	561,111.71	
3	งานท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 1 หลังละ 1,120,829.85 บาท	1,120,829.85	
สรุป	ราคากลาง	2,219,114.88	
	ราคากลาง (..... สอนล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/รั้ว คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัว	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(เต็มเดือน ไกรเทพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ภัทรารรณ สัตยกาญจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ธนาคร วิเศษสิงห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาคร วิเศษสิงห์

10 เมษายน 2564 15:32:42

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว
 คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1.00	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2.00	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5.00	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10.00	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15.00	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20.00	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25.00	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30.00	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว
 คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8
 เลขที่หนังสือ : ดอกระเบียบ 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50.00	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60.00	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70.00	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80.00	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90.00	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100.00	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150.00	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200.00	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว
 คสล. และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300.00	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350.00	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400.00	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500.00	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
≥500.00	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,704,258.42 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 2,216,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3033
1,704,258.42	1.3021
2,000,000.00	1.3017

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว คสล. และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.				X			พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี	09 เมษายน 2564	ราคาที่ได้มาจากการแปลงหน่วยจาก บาท/ตัน เป็น บาท/ลูกบาศก์เมตร
2	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.				X			พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี	09 เมษายน 2564	ราคาที่ได้มาจากการแปลงหน่วยจาก บาท/ตัน เป็น บาท/ลูกบาศก์เมตร
3	ทาสีน้ำและสีกันสนิม	บาท/ตร.ม.				X			หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	09 เมษายน 2564	หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4	ผนังก่ออิฐบล็อก	บาท/ตร.ม.				X			หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	09 เมษายน 2564	หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5	ฉาบปูนเรียบผิวผนัง	ตร.ม.				X			หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	09 เมษายน 2564	หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ธนาคาร วิเศษสิงห์

10 เมษายน 2564 15:32:53

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว คสล. และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8

หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
6	ทาสีผนัง	บาท/ตร.ม.				X			หนังสือบัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	09 เมษายน 2564	หนังสือบัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7	ดินถมที่	บาท/ลบ.ม.	X						ท้องที่ก่อสร้าง	09 เมษายน 2564	ท้องที่ก่อสร้าง
8	เหล็กแบนตัด100x4.5มม.x6ม.	ท่อน						X	https://globalhouse.co.th/	09 เมษายน 2564	https://globalhouse.co.th/
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			1	-	-	6	-	1			

1 งานรั้ว ค.ส.ล. ยาว 150 เมตร

1.1 งานโครงสร้างฐานราก,เสา,คาน,เอ็นทับหลัง

1.1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 260 กก. @ 2.660 บาท/กก. = 691.600 บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 322.420 บาท/ลบ.ม. = 199.900 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม.@ 298.130 บาท/ลบ.ม. = 307.073 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีตจำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 = 1,201.525 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,201.52 บาท/ลบ.ม.

2 งานวางระบายน้ำรูปตัวยู

2.1 วางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 148 เมตร

2.1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 260 กก. @ 2.660 บาท/กก. = 691.600 บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 322.420 บาท/ลบ.ม. = 199.900 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม.@ 298.130 บาท/ลบ.ม. = 307.073 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีตจำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 = 1,201.525 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,201.52 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว

คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว คสล.

และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานวางระบายน้ำรูปตัวยู

2.1 วางระบายน้ำรูปตัวยู ยาว 148 เมตร

2.1.4 คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน 320 กก. @ 851.200 บาท/ลบ.ม.
2.660 บาท/กก.

ทรายหยาบ จำนวน 0.43 ลบ.ม. @ 322.420 บาท/ลบ.ม. = 138.640 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.99 ลบ.ม. @ 298.130 บาท/ลบ.ม. = 295.148 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม. = 1,287.940 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,287.94 บาท/ลบ.ม.

2 งานวางระบายน้ำรูปตัวยู

2.2 งานฝารางระบายน้ำรูปตัวยู จำนวน 290 ฝ

2.2.1 คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240

กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน 320 กก. @ 851.200 บาท/ลบ.ม.
2.660 บาท/กก.

ทรายหยาบ จำนวน 0.43 ลบ.ม. @ 322.420 บาท/ลบ.ม. = 138.640 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.99 ลบ.ม. @ 298.130 บาท/ลบ.ม. = 295.148 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม. = 1,287.940 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,287.94 บาท/ลบ.ม.

คสล.และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 3)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รั้ว คสล.

และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 8
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม

3.1 ท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม ยาว 58 เมตรและบ่อพัก 2 บ่อ

3.1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 260 กก. @ 2.660 บาท/กก. = 691.600 บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 322.420 บาท/ลบ.ม. = 199.900 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม.@ 298.130 บาท/ลบ.ม. = 307.073 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีตจำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 = 1,201.525 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,201.52 บาท/ลบ.ม.

3 งานท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม

3.1 ท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม ยาว 58 เมตรและบ่อพัก 2 บ่อ

3.1.5 คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240
กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน 320 กก. @ 851.200 บาท/ลบ.ม.
2.660 บาท/กก.

ทรายหยาบ จำนวน 0.43 ลบ.ม. @ 322.420 บาท/ลบ.ม. = 138.640 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.99 ลบ.ม. @ 298.130 บาท/ลบ.ม. = 295.148 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม. = 1,287.940 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,287.94 บาท/ลบ.ม.

3 งานท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม

3.2 งานฝาบ่อพักคอนกรีต 2 ฝ (1บ่อ)

3.2.1 คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240
กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน 320 กก. @ = 851.200 บาท/ลบ.ม.
2.660 บาท/กก.

ทรายหยาบ จำนวน 0.43 ลบ.ม. @ 322.420 บาท/ลบ.ม. = 138.640 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.99 ลบ.ม. @ 298.130 บาท/ลบ.ม. = 295.148 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม. = 1,287.940 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,287.94 บาท/ลบ.ม.



คำสั่ง เทศบาลตำบลหนองบัว

ที่ ๔๔/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูป
ตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำ
รูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้
ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะ
กรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อ
ระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางเต็มเดือน ไกรเทพ

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

๒. นายธนากร วิเศษสิงห์

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

๓. นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน์

กรรมการและเลขานุการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสมแสน ปานรัตน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

พิมพ์/ทวน	พิมพ์/ทวน
เจ้าหน้าที	เจ้าหน้าที
ผู้ชำนาญการกอง	ผู้ชำนาญการกอง
รองปลัดเทศบาล	รองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล	ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองบัว

ที่ กจ ๕๔๑๐๒/ -

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามประกาศยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. และวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมเชื่อมต่อท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยมบริเวณโรงผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

เทศบาลตำบลหนองบัว จึงมีความประสงค์ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการดังกล่าว ครั้งที่ ๓ เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง) จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- ๑ นางเต็มเดือน ไกรเทพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการ
- ๒ นายธนากร วิเศษสิงห์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
- ๓ นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน์ ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


(นางเพ็ญเนตร สัมพดา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว


(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสมแสน ปานรัตน์)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว


(นางสมแสน ปานรัตน์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(นางสมแสน ปานรัตน์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว