


แบบสรุปราคากลางตามมติรัฐมนตรีปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
 ใบบัญชีราคากลางรวมของงาน โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเทศบาล 1/20 (ทางเข้าประปา) พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. และรางวิคสล.
 ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เลขที่ ๒๕ / 2558. ลงวันที่ 13 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2558....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3	งานฝาบ่อพักรางวิ							
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.)	1.90 ลบ.ม.	2,074.64	3,941.82	-	-	3,941.82	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	160.95 กก.	21.35	3,436.28	3.40	547.23	3,983.51	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	617.61 กก.	21.36	13,192.15	3.40	2,099.87	15,292.02	
	- งานเหล็กรูปพรรณ L 75x75x6 มม.	19.50 ท่อน	882.48	17,208.36	349.00	6,805.50	24,013.86	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด Ø 2 นิ้ว	4.00 ท่อน	1,074.42	4,297.68	390.00	1,560.00	5,857.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.00 กก.	44.39	621.46	-	-	621.46	
4	งานรางวิ คสล.							
	งานทรายปรับพื้น	11.28 ลบ.ม.	327.10	3,689.69	99.00	1,116.72	4,806.41	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:2:4 (กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม.)	40.89 ลบ.ม.	2,074.64	84,832.03	-	-	84,832.03	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	1,139.39 กก.	26.56	30,262.20	3.40	3,873.93	34,136.12	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	267.11 กก.	21.36	5,705.47	3.40	908.17	6,613.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.31 กก.	44.39	1,123.51	-	-	1,123.51	
	รวมราคาวัสดุ + ค่าแรง			738,874.33		94,932.54	833,806.87	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุคูณค่า Factor F 1.3365						1,114,382.89	
	คิดเป็นเงิน						1,114,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)						


หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุ มาจากพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี และจากส่วนกลาง เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ลงชื่อ



ลงชื่อ




นายกเทศมนตรี

ใบกำหนดราคากลางรวมของงาน โครงสร้างถนนคสล.สายเทศบาล 1/20 (ทางเข้าประปา) ออมวางท่อระบายน้ำคสล. และรางวิคสล.
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เลขที่ ..518.. / .2557. ลงวันที่....1.....เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ...2557....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	นคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	งานปรับเกลี่ยแต่ง และบดอัดคันทางเดิม	1,240.00 ตร.ม.	-	-	8.62	10,688.80	10,688.80	
	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) หนา 0.15 เมตร	150.00 ลบ.ม.	260.74	39,111.00	-	-	39,111.00	
	งานทรายรองพื้น	50.00 ลบ.ม.	261.69	13,084.50	99.00	4,950.00	18,034.50	
	งานผิวทางคอนกรีต 1:2:4 (กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.)	150.00 ลบ.ม.	1,975.00	296,250.00	-	-	296,250.00	
	Longitudinal Joint	200.00 ม.	82.34	16,468.00	-	-	16,468.00	
	Expansion Joint	5.00 ม.	87.93	439.65	-	-	439.65	
	Contraction Joint	195.00 ม.	73.83	14,396.85	-	-	14,396.85	
2	งานวางท่อระบายน้ำคสล.							
	- งานดินซุด	181.60 ลบ.ม.	-	-	99.00	17,978.40	17,978.40	
	- งานทรายหยาบ	13.08 ลบ.ม.	261.69	3,422.91	99.00	1,294.92	4,717.83	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (กำลังอัดประลัย 180 กก./ตร.ซม.)	14.16 ลบ.ม.	1,200.00	16,992.00	-	-	16,992.00	
	- ปูนทรายยาแนวท่อ	0.40 ลบ.ม.	1,450.00	580.00	305.00	122.00	702.00	
	- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.	194.00 ท่อน	382.24	74,154.56	145.00	28,130.00	102,284.56	
	- บ่อพักคสลราเรียบรูป ขนาด 0.80x0.80x1.00 ม.	22.00 บ่อ	3,725.00	81,950.00	450.00	9,900.00	91,850.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม.	13.00 ท่อน	931.64	12,111.32	349.00	4,537.00	16,648.32	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุ มาจากพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี และจากส่วนกลาง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลงชื่อ


(นางสาววิติติ สุสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางชฎารัตน์ คงทน)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ


นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรี
นายช่างโยธา


ใบกำหนดราคากลางรวมของงาน โครงสร้างถนนคสล.สายเทศบาล 1/20 (ทางเข้าประปา) ย่อมวางท่อระบายน้ำคสล. และรางวิคสล.
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เลขที่ .518.. / .2557. ลงวันที่....1....เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ...2557....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3	งานฝาบ่อพักรางวิ							
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.)	1.90 ลบ.ม.	1,975.00	3,752.50	-	-	3,752.50	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	160.95 กก.	21.82	3,511.93	3.40	547.23	4,059.16	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	617.61 กก.	21.36	13,192.15	3.40	2,099.87	15,292.02	
	- งานเหล็กรูปพรรณ L 75x75x6 มม.	19.50 ท่อน	931.64	18,166.98	349.00	6,805.50	24,972.48	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด Ø 2 นิ้ว	4.00 ท่อน	1,143.00	4,572.00	240.00	960.00	5,532.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.00 กก.	35.00	490.00	-	-	490.00	
4	งานรางวิ คสล.							
	งานทรายปรับพื้น	11.28 ลบ.ม.	261.00	2,944.08	99.00	1,116.72	4,060.80	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:2:4 (กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.)	40.89 ลบ.ม.	1,975.00	80,757.75	-	-	80,757.75	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	1,139.39 กก.	22.76	25,932.52	3.40	3,873.93	29,806.44	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	267.11 กก.	21.36	5,705.47	3.40	908.17	6,613.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.31 กก.	35.00	885.85	-	-	885.85	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง			728,872.01		93,912.54	822,784.55	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุคูณค่า Factor F 1.3365						1,099,651.56	
	คิดเป็นเงิน						1,099,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)						

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุ มาจากพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี และจากส่วนกลาง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางสาวอู๊ดวิมล สุสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ


(นางชฎารัตน์ คงทน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ


นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรี)

นายช่างโยธา

