

ใบกำหนดราคากลางรวมของงาน ก่อสร้างลานกีฬาหมู่ที่ 2 สวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เลขที่ ...69.... / ...2558.... ลงวันที่...20....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2558....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย								
	- ทรายหยาบ	59.25	ลบ.ม.	327.10	19,380.68	64.00	3,792.00	23,172.68	
	- คอนกรีต 1:2:4	118.50	ลบ.ม.	1,477.02	175,026.87	346.00	41,001.00	216,027.87	
	- เหล็กตะแกรง 4 มม. @0.20ม.#	1,185.00	ตร.ม.	26.00	30,810.00	5.00	5,925.00	36,735.00	
	- ไม้แบบ	21.00	ตร.ม.	400.00	8,400.00	105.00	2,205.00	10,605.00	
	- ไม้ค้ำยัน+เคร่า	6.30	ตร.ม.	400.00	2,520.00	-	0.00	2,520.00	
	- ตะปู	1.58	กก.	35.83	56.61	-	0.00	56.61	
	- งานขัดทราย	1,185.00	ตร.ม.	-	0.00	40.00	47,400.00	47,400.00	
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	60.00	กก.	21.36	1,281.60	3.40	204.00	1,485.60	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว	11.00	ท่อน	1,074.42	11,818.62	240.00	2,640.00	14,458.62	
	- งานตีเส้นสนามฟุตซอล	31.15	ตร.ม.	60.00	1,869.00	-	0.00	1,869.00	
	- งานตีเส้นสนามวอลเลย์บอล	6.48	ตร.ม.	60.00	388.80	-	0.00	388.80	
	- งานตีเส้นสนามตะกร้อ	14.25	ตร.ม.	60.00	855.00	-	0.00	855.00	
	งานรั้วตาข่ายดัก								
	- งานดินชุด	3.00	ลบ.ม.	-	0.00	96.00	288.00	288.00	
	- คอนกรีต 1:3:5	2.85	ลบ.ม.	1,353.89	3,858.59	316.00	900.60	4,759.19	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 5 นิ้ว	37.50	ท่อน	3,414.55	128,045.63	-	0.00	128,045.63	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40x40x4 มม.	41.50	ท่อน	363.55	15,087.33	123.00	5,104.50	20,191.83	
	- ตาข่ายดัก แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.	315.50	ตร.ม.	73.00	23,031.50	120.00	37,860.00	60,891.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(1)				422,430.23		147,320.10	569,750.33	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ(1) คูณค่า Factor F 1.2708							724,038.72	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


ใบกำหนดราคากลางรวมของงาน ก่อสร้างลานกีฬาหมู่ที่ 2 สวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เลขที่ ...69.... / ...2558.... ลงวันที่...20...เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2558....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	งานสนามเด็กเล่น								
	งานสนามทราย								
	- ปรับพื้นที่	426.00	ตร.ม.	-	0.00	8.62	3,672.12	3,672.12	
	- ทรายหยาบรองพื้น	21.70	ลบ.ม.	327.10	7,098.07	64.00	1,388.80	8,486.87	
	- คอนกรีต 1:3:5	21.70	ลบ.ม.	1,353.89	29,379.41	316.00	6,857.20	36,236.61	
	- คอนกรีต 1:2:4	3.24	ลบ.ม.	1,477.02	4,785.54	346.00	1,121.04	5,906.58	
	- เหล็กกลม 6 มม.	76.17	กก.	26.56	2,023.08	3.40	258.98	2,282.06	
	- เหล็กกลม 9 มม.	179.64	กก.	21.35	3,835.31	3.40	610.78	4,446.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.80	กก.	44.39	346.24	-	0.00	346.24	
	- ไม้แบบ	25.92	ตร.ม.	400.00	10,368.00	105.00	2,721.60	13,089.60	
	- ไม้ค้ำยัน+โครง	7.78	ตร.ม.	400.00	3,112.00	-	0.00	3,112.00	
	- ตะปู	2.33	กก.	35.83	83.48	-	0.00	83.48	
	- ทรายหยาบ (ใส่ในสนาม)	151.90	ลบ.ม.	327.10	49,686.49	64.00	9,721.60	59,408.09	
	งานปูพื้นรอบสนามทราย								
	- บล็อกปูพื้นรูปคดกริช หน้า 6 ซม.	191.58	ตร.ม.	320.00	61,305.60	55.00	10,536.90	71,842.50	
	- ทรายหยาบรองพื้น	12.58	ลบ.ม.	327.10	4,114.92	64.00	805.12	4,920.04	
	งานวางท่อระบายน้ำคล.								
	- งานดินชุด	10.20	ลบ.ม.	-	0.00	96.00	979.20	979.20	
	- งานทรายหยาบ	2.04	ลบ.ม.	327.10	667.28	64.00	130.56	797.84	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.02	ลบ.ม.	1,353.89	1,380.97	316.00	322.32	1,703.29	
	- ปูนทรายยาแนวท่อ	0.30	ลบ.ม.	1,500.00	450.00	436.00	130.80	580.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
นางอำพร สิลัสชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6 ว

ลงชื่อ


(นายธนากร วิเศษสิงห์)
นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ


(นางสาวปณิศา สุขดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ใบกำหนดราคากลางรวมของงาน ก่อสร้างลานกีฬาหมู่ที่ 2 สวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เลขที่ ...69.... / ...2558.... ลงวันที่...20...เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2558....


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.	31.00	ท่อน	382.24	11,849.44	140.00	4,340.00	16,189.44
	- บ่อพักคสลราเรียบรูป ขนาด 0.80x0.80x1.00 ม.	4.00	บ่อ	3,725.00	14,900.00	450.00	1,800.00	16,700.00
	- เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม.	1.50	ท่อน	882.48	1,323.72	349.00	523.50	1,847.22
	งานฝ้าบ่อพัก							
	- งานคอนกรีต 1:2:4	0.32	ลบ.ม.	1,477.02	472.65	346.00	110.72	583.37
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	13.57	กก.	21.35	289.72	3.40	46.14	335.86
	- งานเหล็กรูปพรรณ L 75x75x6 มม.	3.50	ท่อน	882.48	3,088.68	349.00	1,221.50	4,310.18
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 2 นิ้ว	0.50	ท่อน	1,074.42	537.21	240.00	120.00	657.21
	- ลวดผูกเหล็ก	0.25	กก.	44.39	11.10	-	0.00	11.10
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(2)			211,108.91		47,418.88	258,527.79	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ(2) คูณค่า Factor F 1.2708						328,537.12	
3	งานสนามจัดสวน							
	- ปรับพื้นที่	556.00	ตร.ม.	-	0.00	8.62	4,792.72	4,792.72
	- ดินถม	139.00	ลบ.ม.	320.00	44,480.00	64.00	8,896.00	53,376.00
	- ทราหยาบรองพื้น	1.45	ลบ.ม.	327.10	474.30	99.00	143.55	617.85
	- คอนกรีต 1:2:4	8.58	ลบ.ม.	1,477.02	12,672.83	436.00	3,740.88	16,413.71
	- เหล็กกลม 6 มม.	201.68	กก.	26.56	5,356.62	3.40	685.71	6,042.33
	- เหล็กกลม 9 มม.	476.05	กก.	21.35	10,163.67	3.40	1,618.57	11,782.24
	- ลวดผูกเหล็ก	20.40	กก.	44.39	905.56	-	0.00	905.56
	- ไม้แบบ	68.69	ตร.ม.	400.00	27,476.00	105.00	7,212.45	34,688.45
	- ไม้ค้ำยัน+โครง	20.61	ตร.ม.	400.00	8,244.00	-	0.00	8,244.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ


(นางสาวบุญยิดา สุขติ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ


นางอำพร สิลับขา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6 ว

ลงชื่อ


(นายชัชชากร วิเศษสิงห์)
นายช่างโยธา 5

ใบกำหนดราคากลางรวมของงาน ก่อสร้างลานกีฬาหมู่ที่ 2 สวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เลขที่ ...69..... / ...2558.... ลงวันที่...20....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2558....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ตะปู	10.00	กก.	35.83	358.30	-	0.00	358.30	
	- บล็อกปูพื้นรูปคตกริช หน้า 6 ซม.	32.00	ตร.ม.	320.00	10,240.00	55.00	1,760.00	12,000.00	
	- หนั้วมาเลเซีย	500.00	ตร.ม.	20.00	10,000.00	44.60	22,300.00	32,300.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(3)				130,371.28		51,149.88	181,521.16	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ(3) คูณค่า Factor F 1.2708							230,677.09	
4	งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและออกกำลังกาย								
	- เก้าอี้หมุน 4 ที่	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	500.00	500.00	8,500.00	
	- เรือโจกิ้ง (เล็ก)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	500.00	500.00	8,500.00	
	- รถไฟโยก (เล็ก)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	500.00	500.00	8,500.00	
	- ชุดรวมยางวิ่ง	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	800.00	800.00	14,800.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(4)				38,000.00		2,300.00	40,300.00	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ(4) คูณค่า Factor F 1.07							43,121.00	
5	งานเครื่องขยายเสียง								
	- ชุดเครื่องขยายเสียง 12 chanel กำลังขับ 600 วัตต์	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	0.00	16,500.00	
	- ชุดไมค์โครโฟนไร้สายมือถือคู่	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	0.00	3,000.00	
	- ชุด Tuner DVD Usb	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	0.00	13,000.00	
	- ตู้ใส่อุปกรณ์เครื่องเสียงแบบมีล้อ	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	0.00	6,000.00	
	- ลำโพงขนาด 12 นิ้ว สองทาง พร้อมขาตั้ง	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	0.00	20,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(5)				58,500.00		0.00	58,500.00	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ(5) คูณค่า Factor F 1.07							62,595.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ


(นางสาวปณิศา สุขดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ


นางอำพร สิลัษวา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6 ว

ลงชื่อ


(นายธนาคาร วิเศษสิงห์)
นายช่างโยธา 5

ใบกำหนดราคากลางรวมของงาน ก่อสร้างลานกีฬาหมู่ที่ 2 สวนสาธารณะริมแม่น้ำแควใหญ่
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว เลขที่ ...69.... / ...2558.... ลงวันที่...20....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2558....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6	อุปกรณ์ประกอบสนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล							
	- เนตวอลเลย์บอล	1 ชุด	800.00	800.00	-	0.00	800.00	
	- เนตตะกร้อ	1 ชุด	550.00	550.00	-	0.00	550.00	
	- เสานetท่อเหล็ก 2"x3.00 ม.	2 ชุด	1,500.00	3,000.00	-	0.00	3,000.00	
	- ประตูฟุตซอล	2 อัน	5,000.00	10,000.00	-	0.00	10,000.00	
	- ท่อเหล็กติดตั้งเสานetพร้อมจุดอุดไฟเบอร์	2 ชุด	600.00	1,200.00	-	0.00	1,200.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(6)			15,550.00		0.00	15,550.00	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ(6) คูณค่า Factor F 1.07						16,638.50	
7	หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							
	7.1เหล็กติดตั้งโคมไฟ	4 ชุด	7,000.00	28,000.00	800.00	3,200.00	31,200.00	
	7.2ชุดโคมไฟแสงสว่างสปอร์ตไลท์ 1000 วัตต์	4 ชุด	6,500.00	26,000.00	500.00	2,000.00	28,000.00	
	7.3งานเดินสายไฟภายในลานกีฬา	1 ชุด	6,500.00	6,500.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00	
	7.4ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเดินสายเมน	1 ชุด	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน(7)			67,000.00		7,700.00	74,700.00	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ(7) คูณค่า Factor F 1.2708						94,928.76	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ(1) ถึง (7) คูณค่า Factor F						1,500,536.19	
	คิดเป็นเงิน						1,500,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)						

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุ มาจากพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี และจากส่วนกลาง เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางสาวปยุตยา สุขดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ


นางอำพร สิลัขวา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6 ว

ลงชื่อ


(นายธนากร วิเศษสิงห์)
นายช่างโยธา 5

